

(1) لماذا لاتدفع الرسوم الشركة؟

بعد الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالموضوع والخطابات الواردة من شركة الكهرباء والخطابات المتبادلة بين المقاول وإدارة التعليم ووكالة المشروعات بالوزارة ومراجعة متطلبات شركة الكهرباء وفقاً لما ورد بخطاب شركة الكهرباء رقم 4103-824-2 وتاريخ 4/1/2023 والمتضمنة مطالبتهم بتوفير التالي : صك ورخصة بناء مستقله لكل مبنى على حده إضافة إلى الفصل التام بين مباني المدارس الأربعة فصلاً تام لتقوم شركة الكهرباء بتوريد وتركيب أربع عدادات منفصلة بالقدرات المطلوبة وفقاً لمقاييس المشروع التعاقدية أو سيتم التعامل مع طلب الإيصال التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء للمدارس الأربعة كبند مدمج وبتكلفة أخرى تختلف اختلافاً كلياً عما لو تم توفير اشتراطات الشركة والتعامل مع تنفيذ البنود كبند مباني افرادية وفقاً لمقاييس المشروع وعلى ضوء ذلك لايمكن فصل الصك وإصدار رخصة بنا جديدة للمشروع حيث مكونات المشروع (4مباني +صالة رياضية) زتم إنشائها على صك واحد ورخصة واحده ، لذا تم الاعتراض مع عدم امكانية دفع قيمة إيصال التيار الكهربائي من قبل المقاول لتباين سعر فاتورة إيصال التيار الكهربائي و عقد اجتماع وتكوين لجنة من إدارة تعليم منطقة الرياض لوضع توصيات بسرعة إيجاد حلول لإيصال التيار ، مما استدعى استحداث بند إيصال التيار الكهربائي المدمج بما يتوافق مع اشتراطات شركة الكهرباء والذي يشمل (توريد 3 عدادات بقدره 1250 أمبير وعداد 1 بقدره 1600 أمبير) وتغطية قيمته من وفر المشروع ،ومرفق محضر اللجنة بالتوصيات لإيصال التيار وذلك لضرورة القصوى من الاستفادة للمشروع حيث في حالة إيصال التيار الكهربائي يمكن الاستغناء عن عدد 8مباني مستأجرة والاستفادة الكليه للمشروع .

(2) البنود الملغاه وقيمة الوفر للمشروع ومبالغها بالاجمالي ونسبتها من العقد (10.38%)

م	رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الإجمالي (ر.س)	قيمة الحسم التعاقدى %9.38 ()	إجمالي الوفر بعد الحسم التعاقدى
1.	2/4/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس (4×35 مم2)	11,500	1,079	10,421
2.	3/4/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس (4×50 مم2)	30,240	2,837	27,403
3.	4/4/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس (4×70 مم2)	173,600	16,284	157,316
4.	5/4/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس (4×95 مم2)	46,000	4,315	41,685
5.	5/4/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس (4×120 مم2)	8,100	760	7,340
6.	8/5/23/3/3	كبل نحاس مسلح مقاس 4 * 120 مم2	70,000	6,566	63,434
7.	2/4/23/3/3	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 35 مم 2)	5,175	485	4,690
8.	3/4/23/3/3	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 50 مم 2)	15,120	1,418	13,702

33,711	3,489	37,200	كيل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 70 مم 2)	4/4/23/ 3/3	9.
585,00 0	-	585,000	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (300×4 مم 2)	2	10.
400,00 0	-	400,000	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (240×4 مم 2)	4	11.
1,180,0 00	-	1,180,00 0	اىصال التيار الكهربائى واطلاقه للمشروع يقدره (1600 أمبير) عند جهد 400/230 فولت	6	12.
165,20 0	-	165,200	كابل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (150×4 مم 2)	19	13.
100,50 8.25	10,40 3.52	110,911. 77	إجمالي الوفرة الناتج عن حصر بنود المقايضة	-	14.
2,790,4 10.75	الإجمالي				

**(3) ايضاح البنود المستحدثة المطلوب التعميد بها ونسبتها (10.37%)
(من قيمة العقد تغطي من وفر المشروع**

م	البند	الاجمالي (ر.س)
1.	رسوم إيصال التيار الكهربائي المدمج لمجمع المدارس (عدد 1 نقطة إيصال 1600 أمبير + 3 نقاط إيصال 1250 أمبير)	1,470,104.00
2.	تعديل القواطع الرئيسية من 1600 أمبير الى 1250 أمبير	75,000.00
3.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (300×4) مم (2)	502,688.00
4.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (240×4) مم (2)	290,360.00
5.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (150×4) مم (2)	125,624.00
6.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (120×4) مم (2)	22,176.00
7.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (95×4) مم (2)	10,640.00
8.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (70×4) مم (2)	150,878.00
9.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (50×4) مم (2)	29,127.00
10.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (35×4) مم (2)	89,870.00
11.	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (16×4) مم (2)	23,643.00
	إجمالي الأعمال	2,790,110.00